



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
CONTRATO Nº. 001/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 175/2019.
TOMADA DE PREÇO Nº. 025/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	BANCO	BDI	ENCARGOS SOCIAIS
CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA BT/MT E MONTAGEM DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 112,5kva	SINAP 1 - 08/2019 - MS ORSE - 06/2019 - SE	27,85%	0,0% - DESONERADA

ITEM	COMP.	SINAP/COMP.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MAT.	MÃO DE OBRA	TOTAL C/BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAÇA DE AÇO GALVANIZADO	M ²	1,00	250,28	47,07	371,39
1.2	2	COMPOSIÇÃO 01	ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UNID	1,00		218,57	272,99
1.3	3	COMPOSIÇÃO 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO CAMINHÃO MUNCK, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM	UNID	1,00		482,32	602,41
1.4	4	COMPOSIÇÃO 03	CAMINHÃO CARRETA 5 EIXOS, INCLUSIVE CARROCEIRIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/TRANSPORTE GERAL DE GARGA SECA- (TRANSPORTE DOS POSTES DE CAMPO GRANDE A STA RITA - FOI CONSIDERADO 1 DESLOCAMENTO IDA E VOLTA)	KM	460,00		6,94	3.987,30
1.5	5	COMPOSIÇÃO 04	ALUGUEL DE ESPAÇO COMERCIAL COM AREATERRITORIAL DE 500M ² E AREA CONSTRUIDA DE 100M ² , PARA DEPOSITO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EQUIPE, NAS PROXIMIDADES DA OBRA	MÊS	3,00		2.895,00	10.847,56
SUB TOTAL								16.081,65
2 SERVIÇOS EM TERRA								
2.1	6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF -03/2016 (VALA) PARA ASSENTAMENTO DA CORDOALHA DO ATERRAMENTO DOS POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO).	M ³	2,70		57,53	194,00
2.2	7	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MANUAL (PARA VALA DOS ATERRAMENTOS E CAVAS DOS POSTES	M ³	2,70		24,47	82,52
SUB TOTAL								276,52
3 CONCRETO								
3.1	8	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M ²	1,50		94,74	179,36
3.2	9	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016 (CONCRETO PAA BASE DO POSTE)	M ³	1,50	194,76	64,28	485,31
SUB TOTAL								664,67
4 ESTRUTURAS EM CONCRETO								
4.1	10	COMPOSIÇÃO 05	POSTE CONCRETO CIRCULAR COMPRIMENTO = 11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KGF, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE CAVA, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORMECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	2,00	795,93	317,76	2.781,99
4.2	11	COMPOSIÇÃO 06	POSTE CONCRETO CIRCULAR COMPRIMENTO = 11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KGF, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE CAVA, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORMECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	2,00	1.012,86	321,40	3.332,98
4.3	12	COMPOSIÇÃO 07	POSTE CONCRETO CIRCULAR COMPRIMENTO = 11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KGF, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE CAVA, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORMECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	1,00	1.202,19	352,29	1.941,54
4.4	13	COMPOSIÇÃO 08	POSTE CONCRETO CIRCULAR COMPRIMENTO = 14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KGF, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE CAVA, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORMECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	1,00	1.690,10	364,97	2.567,66
4.5	14	COMPOSIÇÃO 09	POSTE CONCRETO CIRCULAR COMPRIMENTO = 11M CARGA NOMINAL NO TOPO 1000KGF, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE CAVA, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORMECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	2,00	2.308,16	411,54	6.793,81
SUB TOTAL								17.417,98



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

5 FERRAGENS/ISOLADORES E ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURAS									
5.1	15	COMPOSIÇÃO 10	REDE COMPACTA - ESTRUTURA TIPO CE1 - 12KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	144,63	108,04	631,16	
5.2	16	COMPOSIÇÃO 11	REDE COMPACTA - ESTRUTURA TIPO CE3-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	669,70	216,08	1.106,33	
5.3	17	COMPOSIÇÃO 12	REDE COMPACTA-ESTRUTURA TIPO CE3-CE3-15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	1.339,40	432,16	4.425,35	
5.4	18	COMPOSIÇÃO 13	REDE COMPACTA - ESTRUTURA TIPO CE4 - CF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	2.586,72	378,14	7.406,22	
5.5	19	COMPOSIÇÃO 14	REDE COMPACTA - ESTRUTURA TIPO CE3 TR -15KV-INCLUSIVE TRANSFORMADOR 112,5KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	10.684,32	926,47	14.501,87	
5.6	20	COMPOSIÇÃO 15	MONTAGEM DE MURETA DE MEDIÇÃO, COMPOSTO DE CAIXAZ DE MEDIDOR DE DEMANDA, TCS E PROTEÇÃO, DUTOS, CABOS E CAIXAS DE PASSAGENS - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MONTAGEM	UNID	1,00	12.726,67	1.624,85	17.921,30	
5.7	21	COMPOSIÇÃO 16	INSTALAÇÃO DE POSTES DE ATÉ 13M COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LINHA VIVA	UNID	4,00		2.702,00	13.499,19	
5.8	22	COMPOSIÇÃO 17	FITA ISOLANTEAUTO FUSÃO 19MMX10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	8,39	26,02	85,95	
5.9	23	COMPOSIÇÃO 18	MASSA ISOLANTE ELET 38X1500MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	7,96	1,63	35,93	
SUB TOTAL									59.613,30
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO									94.054,12

Santa Rita do Pardo - MS., em 23 de Janeiro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

A & A CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP.
Anderson Ortiz Gardin
Contratada