



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SETOR DE CONTRATOS
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 281/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 169/2018.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	BANCO	BDI
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINARIA DE LED	SINAPI/COMP.	24,90%

ITEM	ITEM/COMP	SINAP/COMP.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO SERV. S/BDI	CUSTO SERV.	VR. TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO							
1.1	7	COMPOSIÇÃO	BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=3.000MM E PROJ VERT= 2.200MM, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO SAPATA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	8,00	219,91	71,98	291,89	364,57	2.916,56
1.2	8	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 40W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W. FLUXO TOTAL MÍNIMO 6.500LM. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, MODELO LPL Ares III MINI ILUMATIC OU EQUIVALENTE/SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	10,00	756,60	26,71	783,31	978,35	9.783,50
1.3	9	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, BIVOLT, LENTES POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 115 LM/W. FLUXO TOTAL MÍNIMO 11.500LM, GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT, MODELO LPL Ares VI MIDI ILUMATIC OU EQUIVALENTE/SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM BRAÇOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	UNID.	114,00	1.172,68	8,29	1.180,97	1.475,03	168.153,42
1.4	10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	924,00	1,29	1,02	2,31	2,88	2.661,12
1.5	11	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	62,00	18,07	11,63	29,70	37,09	2.299,58
1.6	14	COMPOSIÇÃO	CINTA AÇO GALVANIZADO 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	7,00	16,71	2,88	19,59	24,46	171,22



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SETOR DE CONTRATOS
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

1.7	28	COMPOSIÇÃO	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	4,00	6,32	8,29	14,61	18,24	72,96
VALOR TOTAL										186.058,36

Santa Rita do Pardo - MS., em 14 de Abril de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

CONSTRUTORA B & C LTDA.
Valberto Costa da Silva
Contratada